

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE NATABUELA, CHALTURA Y SAN ROQUE DEL CANTÓN ANTONIO ANTE (PROYECTO PERAFAN)

Costo del Proyecto: \$ 2'926.100,00

Beneficiarios: 20.000,00 habitantes directos e indirectos

Contratista: CONSORCIO ATUNTAQUI

Financiamiento: Convenio de préstamo y fideicomiso

BANCO DEL ESTADO:

- **Crédito del programa PIRSA:** 1'463.050,00
- **Asignación no reembolsable:** 1'463.050,00

APORTES ADICIONALES

- **APORTE MIDUVI:** 17.000,00
- **APORTE GADM ANTONIO ANTE:** 256.100,00

AMORTIZACIÓN DEUDA E INTERESES: EPAA-AA

Plazo de ejecución para concluir el proyecto: 5 meses (Febrero – Junio 2015)
Resultados: 80% de avance de la obra (captación, líneas de conducción y estaciones de bombeo)





El GAD Municipal de Antonio Ante, a través de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado, en convenio con el Banco de Desarrollo, este jueves 31 de marzo, a las 10h00, entregará el Nuevo Sistema Integral de Agua Potable “Perafán-Yanaloma”, obra que beneficia a todo el territorio cantonal y tiene un costo que supera los 2 millones 940 mil dólares.



Esta obra emblemática permitirá dotar de líquido vital en forma permanente a comunidades que por historia han carecido de este servicio, además de aportar en forma cuantitativa a las fuentes disponibles para la producción de agua potable en el Cantón, el cual sufre un déficit en cuanto al recurso hídrico disponible.

De acuerdo a declaraciones del alcalde de Antonio Ante, magíster Fabián Posso Padilla, este déficit se traducía por frecuentes interrupciones en el servicio, en forma particular en las parroquias rurales de Natabuela, Chaltura y San Roque; explicó que esta fuerte inversión, permite ofrecer agua potable de calidad, sin cortes las 24 horas del día.



Detalle la obra:

- Captación y estación de bombeo Perafán 40 l/s
- Línea de impulsión Perafán-Santa Martha de 6.240m en diámetro 315mm
- Estación de bombeo Santa Martha 22 l/s
- Línea de impulsión Santa Martha-Yanaloma 1400m en diámetro 160 mm
- Planta de tratamiento Yanaloma 22 l/s
- Tanque de almacenamiento Yanaloma 1000m³
- Estación de bombeo Yanaloma 8 l/s
- Línea de impulsión Yanaloma-Cerotal 1.878 m en diámetro 110mm
- Línea de conducción Yanaloma- San Roque, Yanaloma-Los Óvalos, Natabuela-Imbaya



Obras complementarias

De acuerdo a los compromisos establecidos mediante Asamblea con las partes involucradas, se procedió a la construcción de obras complementarias en beneficio directo de las comunidades de Piavachupa, Perafán y Alombuela, ubicadas en el límite cantonal con Cotacachi.

En este contexto, el GAD de Cotacachi realizó obras de alcantarillado sanitario, por su parte la Prefectura de Imbabura, construyó el asfaltado de la vía que conduce a las comunidades de Piavachupa y San Pedro en una longitud aproximada de 4 kilómetros, en tanto que el GAD anteño, ejecutó en la comunidad de Piavachupa, cambio de tuberías en el sistema de agua potable, colocación de válvulas, dos puentes peatonales y escalinatas hacia la fuente de agua.



El dato

Mediante convenio con el Banco de Desarrollo, el 50% (un millón 463 mil dólares) funge como crédito, mientras que el 50% restante es una asignación no reembolsable.